

Katalog nr 3, a

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45442100-8 Roboty malarskie
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali terapeutycznej
 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 122
 INWESTOR : Zakład Poprawczy w Gdańsku
 ADRES INWESTORA : Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 122
 WYKONAWCA ROBÓT : Z przetargu
 BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Kosior
 DATA OPRACOWANIA : 10.2018 r.

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Roboty nieprzewidziane [Rn]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)+Rn(R), M+Rn(M), S+Kp(S)+Z(S)+Rn(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł
Słownie:	

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienie konstrukcyjno-budowlane
 Nr 412/50/81
 85 ul. Chmił. 1 i 5 13 ul. 14.17 Praca budowlana



(1)

KMTB Budownictwo J. Kosior, P. Kosior s.c.
 80-169 Gdańsk, ul. Otwarta 62
 NIP 583-323-63-21, Regon 366770131

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego ANALOGIA - rozebranie listwy sufit-ściana Współ. do R = 0,5 (5.58+5.15+0.30)*2	m m	22.06	22.06
2	Kalkulacja własna	Demontaż lustra 1	szt. szt.	1.00	1.00
3	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego ANALOGIA - demontaż listw przyściennych Współ. do R = 0,5 22.06-0.80	m m	21.26	21.26
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <sufit>5.58*5.15	m ² m ²	28.74	28.74
5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 28.74	m ² m ²	28.74	28.74
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.74	m ² m ²	28.74	28.74
7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 28.74	m ² m ²	28.74	28.74
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściany>(5.58+5.15)*2*3.60-0.80*2.0	m ² m ²	75.66	75.66
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 75.66	m ² m ²	75.66	75.66
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 75.66	m ² m ²	75.66	75.66
11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 75.66	m ² m ²	75.66	75.66
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.58*5.15	m ² m ²	28.74	28.74
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.74	m ² m ²	28.74	28.74
14	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 28.74	m ² m ²	28.74	28.74
15	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Novita 28.74	m ² m ²	28.74	28.74
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.00	1.00
17	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² ANALOGIA - montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną - współ. do R = 2 0.80*2.0	m ² m ²	1.60	1.60
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.98*2.0*2	m ² m ²	3.92	3.92

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.00	3.92 2.00
20	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00 2.00
21	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00 2.00
22	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00 2.00
23	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00 2.00
24	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00 2.00
25	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - materiał inwestora 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00 2.00
26	Kalkulacja własna	Montaż i podłączenie rzutnika - materiał inwestora 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
27	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 14 km wraz z utylizacją 22.06*0.10*0.05+22.06*0.05*0.03+28.74*0.005+0.8*2.0*0.05+<pozostałe> 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.87	0.87 0.87
				RAZEM	0.87

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienie konstrukcyjno-budowlane

Nr 413/Gd/81

31.12.2013 r. w Warszawie

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	999-149	robocizna	r-g	144.5808		
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-034	utylicacja gruzu	t	0.8700		
2.	1050199-066	benzyna do lakierów	dm ³	0.1333		
3.	1478101-066	silikon	dm ³	0.3200		
4.	1478500-033	pianka poliuretanowa	kg	0.0640		
5.	1481502-066	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	51.3966		
6.	1502110-066	farba emulsyjna silikatowa	dm ³	30.1820		
7.	1511599-066	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.3018		
8.	1511799-066	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3018		
9.	1563899-050	wykładzina podłogowa dywanopodobna	m ²	31.7290		
10.	1740100-033	gips budowlany zwykły	kg	43.1100		
11.	1740103-033	gips budowlany szpachlowy	kg	374.4900		
12.	2382003-033	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	468.4620		
13.	2714999-020	drzwi wewnętrzne drewniane 80x200 z ościeżnicą regulowaną	szt.	1.0000		
14.	3920099-116	papier ścierny w arkuszach	ark.	2.1952		
15.	3930000-060	woda	m ³	0.2819		
16.	5730000-020	zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.	2.0000		
17.	5731999-020	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.0000		
18.	6011199-020	grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszni 600x1200 mm	szt.	2.0000		
19.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

L p.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34000-148	wyciąg	m-g	1.0913		
2.	39000-148	środek transportowy	m-g	2.4023		
3.	39811-148	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0.6612		
					RAZEM	

Słownie:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienia kosztorysowo-budowlane

Nr 413/Gd/81

SS z Kptk. i S/L na 10.1.2012. Prace kosztorysowe