

Załącznik nr 3 "C"

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45442100-8 Roboty malarskie
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju głównej księgowej
 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 122
 INWESTOR : Zakład Poprawczy w Gdańsku
 ADRES INWESTORA : Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 122
 WYKONAWCA ROBÓT : Z przetargu
 BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Kosior
 DATA OPRACOWANIA : 10.2018 r.

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Roboty nieprzewidziane [Rn]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)+Rn(R), M+Rn(M), S+Kp(S)+Z(S)+Rn(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
 Słownie:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienie konstruktorsko-budowlane
 Nr 473/Gd/81
 85 ul. Chłopska 1 i 5/13 ul. Janki 2 Prace Inżynierskie



(1)

KMTB Budownictwo J. Kosior, P. Kosior s.c.
 80-169 Gdańsk, ul. Otwarta 62
 NIP 583-323-63-21, Regon 366770131

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <sufit>6.0*3.02	m ²		
			m ²	18.12	
				RAZEM	18.12
2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 18.12	m ²		
			m ²	18.12	
				RAZEM	18.12
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściany>(6.0+3.02)*2*3.13-1.10*2.11	m ²		
			m ²	54.14	
				RAZEM	54.14
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - przyjęto 10% <ściany>54.14*10%	m ²		
			m ²	5.41	
				RAZEM	5.41
5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 54.14	m ²		
			m ²	54.14	
				RAZEM	54.14
6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.42*2.25	m ²		
			m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 6.0*3.02+1.45*0.35	m ²		
			m ²	18.63	
				RAZEM	18.63
8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Analogia - oczyszczenie podłoża 18.63	m ²		
			m ²	18.63	
				RAZEM	18.63
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.63	m ²		
			m ²	18.63	
				RAZEM	18.63
10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 18.63	m ²		
			m ²	18.63	
				RAZEM	18.63
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ANALOGIA - ułożenie folii polietylenowej i podkładu pod panele 18.63	m ²		
			m ²	18.63	
				RAZEM	18.63
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 18.63	m ²		
			m ²	18.63	
				RAZEM	18.63
13	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 14 km wraz z utylizacją	m ³		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	1.0		m ³	1.00	
				RAZEM	1.00

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienie Konstruktoryjno-Budowlane
 Nr 413/Gd/81

95 ul. Piłsudskiego 1 i 3/13, ul. T. 2 Przem. Inżynierskiego

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	999-149	robocizna	r-g	83.2802		
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-034	utylicacja gruzu	t	1.0000		
2.	1050199-066	benzyna do lakierów	dm ³	0.1088		
3.	1481502-066	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	19.6283		
4.	1502110-066	farba emulsyjna silikonowa	dm ³	20.3450		
5.	1502700-033	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	54.3600		
6.	1511599-066	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2464		
7.	1511799-066	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.2464		
8.	1560412-050	folia polietylenowa	m ²	22.3560		
9.	1740103-033	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	21.6400		
10.	2301099-050	podkład pod panele	m ²	21.4245		
11.	2382003-033	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	303.6690		
12.	2631999-040	listwy przyściennne	m	21.6108		
13.	2633550-050	panele podłogowe	m ²	19.3752		
14.	3920099-116	papier ścierny w arkuszach	ark.	1.7920		
15.	3930000-060	woda	m ³	0.0146		
16.	5730000-020	zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.	1.0000		
17.	5731999-020	zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		
18.	6011199-020	grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszek 600x1200 mm	szt.	1.0000		
19.	8990400-090	kołki rozporowe z wkrętami	kpl.	37.2600		
20.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

L p.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34000-148	wyciąg	m-g	0.7642		
2.	39000-148	środek transportowy	m-g	1.4738		
3.	39811-148	samochód samowładawczy do 5 t	m-g	0.7600		
					RAZEM	

Słownie:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Nr 413/G4/81

SS 2.0001.01.013 ust. 1 pkt 2 Przew. budowlanego