

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2017r.

ZAKŁAD POPRAWCZY W GDAŃSKU
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk
tel. 58 552-00-56; 552-00-57, 554-26-08
Regon 221075350, NIP 584-27-02-751

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 01/2017/R

I. Zamawiający:

Zakład Poprawczy w Gdańsku – Oliwie, ul. Polanki 122, 80 – 308 Gdańsk zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami.

II. Tryb postępowania:

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.2164).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **modernizacja pokoju socjalnego wraz z łazienką – budynek warsztatów** znajdującego się na terenie Zakładu Poprawczego, ul. Polanki 122, 80 – 308 Gdańsk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiar załączony do zapytania ofertowego stanowi materiał pomocniczy. Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, dokonać indywidualnej oceny prac i przeprowadzić własne pomiary po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Zakładu Poprawczego pod numerem telefonu 058 552 00 56 wew. 33.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.

IV. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia

V. Kryterium oceny ofert: najniższa cena 100%

VI. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji

VII. Warunki płatności:

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Należność zostanie uiszczona przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 21 dni od daty odbioru prac.

VIII. Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy – sporządzony w języku polskim w formie pisemnej – załącznik Nr 1
- aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 4

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **28.04 2017 roku do godziny 10.00.**
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie modernizacji pokoju socjalnego wraz z łazienką” w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku – Oliwie”.
3. Miejsce złożenia oferty: Zakład Poprawczy, ul. Polanki 122, 80 – 308 Gdańsk (sekretariat).
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

- Ewa Karpińska Lichota – specjalista ds. kadrowo – administracyjnych (058 552 00 56)
- pytania można kierować w formie pisemnej fax. 058 552 00 56 wew. 33 lub drogą elektroniczną – sekretariat@zp.gdansk.so.gov.pl

XI. Załączniki:

- załącznik Nr 1 – formularz oferty
- załącznik Nr 2 – wzór umowy
- załącznik Nr 3 – przedmiar robót
- załącznik Nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


DYREKTOR
mgr Janusz Ogonowski

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45431000-7 Kładzenie płytek
- 45442100-8 Roboty malarskie
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju socjalnego z łazienką w budynku warsztatów
 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 122
 INWESTOR : Zakład Poprawczy w Gdańsku
 ADRES INWESTORA : Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 122
 WYKONAWCA ROBÓT : Z przetargu
 BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Kosior
 DATA OPRACOWANIA : 01.2016 r.

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2015 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Roboty nieprzewidziane [Rn]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Rn(R), M+Rn(M), S+Rn(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 Nr 413/Gd/81
 §5 ust.1pkt.1 i §13 ust.1pkt.2 Prawa budowlanego

FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA
mgr inż. Jacek Kosior
 80-169 Gdańsk, ul. Otwarda 62
 tel. 058-719-02-58, kom. 0502-549-480
 NIP 583-210-64-21

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty budowlane						
2	Roboty sanitarne						
3	Roboty elektryczne						
4	Wywóz i utylizacja gruzu						
	RAZEM netto						
	Roboty nieprzewidziane						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

mgr inż. Jacek Kosior
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Nr 413/Gd/81
§5 ust.1pkt.1 i §18 ust.1pkt.2 Prawa budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		$(2.13+1.83)*2*2.58-0.8*2.0+(0.95+1.05+0.67)*0.72$	m ²	20.76	
				RAZEM	20.76
3	Kalkulacja d.1 własna	Rozebranie płyty gipsowo karonowej ze ściany - łazienka 2.13*2.58	m ²		
			m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
4	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Analogia - rozebranie ścianek Współ. do R = 0,4 $(1.19+1.0+0.95)*2.58-0.8*2.0$	m ²		
			m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
5	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego Współ do R = 0,4 3.10*2.13	m ²		
			m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
6	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.10*2.13	m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
7	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach $6.60+(0.90+2.13+1.83)*2.58$	m ²		
			m ²	19.14	
				RAZEM	19.14
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka 6.60	m ²		
			m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
9	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.60	m ²		
			m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
10	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm z wykonaniem otworu montażowego Współ do R = 1,5 3.10*2.13	m ²		
			m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
11	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 6.5	m ²		
			m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
12	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0.7*2.0	m ²		
			m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany $(0.90+2.13+1.83)*2.58$	m ²		
			m ²	12.54	
				RAZEM	12.54
14	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.54	m ²		
			m ²	12.54	
				RAZEM	12.54
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(2.13+1.83)*2*2.58-0.8*2.0+(1.82+1.05+0.67+1.09)*2.58-0.8*2.0-0.87*2.0$	m ²		
			m ²	27.44	
				RAZEM	27.44
16	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej $(2.13+1.83)*2*2.58-0.8*2.0+(0.95+1.05+0.67)*0.75$	m ²		
			m ²	20.84	
				RAZEM	20.84
17	NNRNKB d.1 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.58+0.75*2	m	4.08	
				RAZEM	4.08
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.60	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
19	KNR AT-27 d.1 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.13*0.90+1.0*0.95	m ² m ²	2.87	
				RAZEM	2.87
20	KNR AT-27 d.1 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm W-wa gr. 1mm - krotność = 2 2.87	m ² m ²	2.87	
				RAZEM	2.87
21	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.60	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
22	KNR 0-12II d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 6.60	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
23	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufit>3.28*2.51+<ściany>(3.28+2.51+0.46)*2*3.23-0.87*2.0+(1.82+1.05+0.67+1.09)*2.58-0.87*2.0-(0.95+1.05+0.67)*0.75	m ² m ²	55.07	
				RAZEM	55.07
24	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany 55.07	m ² m ²	55.07	
				RAZEM	55.07
25	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.28*2.51	m ² m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
26	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.28+2.51+0.46)*2*3.23-0.87*2.0+(1.82+1.05+0.67+1.09)*2.58-0.87*2.0-(0.95+1.05+0.67)*0.75	m ² m ²	46.84	
				RAZEM	46.84
27	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 55.07	m ² m ²	55.07	
				RAZEM	55.07
28	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Analogia - przeszlifowanie powierzchni boazerii (2.10+1.20)*2.58+4.50*0.3	m ² m ²	9.86	
				RAZEM	9.86
29	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 9.86	m ² m ²	9.86	
				RAZEM	9.86
30	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*8	m ² m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
31	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.0	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
32	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.28*2.51	m ² m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
2		Roboty sanitarne			
33	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-02 d.2 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki wraz z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny - analogia - demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - bateria z odzysku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie prysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym wraz z szafką - materiał z odzysku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z drzwiami do kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
51	KNR-W 2-15 d.2 0418-05	Montaż grzejnika - materiał z rozbiórki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór z rozbiórki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 2-15 d.2 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm - zawór z rozbiórki 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
54	Kalkulacja d.2 własna	Montaż kratki odpływowej w posadzce i podłączenie do instalacji 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
55	Kalkulacja d.2 własna	Przeróbka instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
3		Roboty elektryczne			
56	Kalkulacja d.3 własna	Przerobienie instalacji elektrycznej (zabezpieczenie lamp istniejących) z montażem nowej lampy w kuchni 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
57	Kalkulacja d.3 własna	Montaż wentylatora w otworze wentylacyjnym z podłączeniem do wyłącznika 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
4		Wywóz i utylizacja gruzu			
58	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km 4.0	m ³ m ³	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00

mgr inż. Jacek Kosior

 Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 Nr 413/Gd/81
 §5 ust.1 pkt.1 i §13 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	231.4489		
					RAZEM

Słownie:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienia konstruktoryjno-budowlane

Nr 4/3/Gd/81

§5 ust.1 pkt.1 i §17 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-034	utyliczacja gruzu	t	4.0000		
2.	-090	przerobienie instalacji elektrycznej	kpl	1.0000		
3.	-090	montaż kratki odpływowej w posadzce i podłączenie do instalacji	kpl.	1.0000		
4.	-090	przeróbki instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej	kpl.	1.0000		
5.	-090	montaż wentylatora w otworze wentylacyjnym z podłączeniem do wyłącznika	kpl.	1.0000		
6.	1050199-066	benzyna do lakierów	dm ³	0.4685		
7.	1318399-040	listwy maskujące	m	3.5700		
8.	1319992-020	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,70x2,0 m	szt	1.0000		
9.	1324999-020	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	3.3660		
10.	1324999-020	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	13.3980		
11.	1324999-020	wieszak w 60/60	szt.	13.3980		
12.	1324999-033	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	6.5650		
13.	1324999-033	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	21.6450		
14.	1324999-040	profile nośne 60/27	m	14.6520		
15.	1324999-040	profile przyścienne 28/27	m	3.4980		
16.	1343799-033	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.6623		
17.	1478101-033	silikon	kg	0.1400		
18.	1478201-033	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	7.6916		
19.	1478500-033	pianka poliuretanowa	kg	0.4760		
20.	1481505-066	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	36.6337		
21.	1510399-066	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	1.3607		
22.	1510899-066	farba silikonowa	dm ³	15.1993		
23.	1511599-066	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.5614		
24.	1511799-066	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.5272		
25.	1530101-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.2115		
26.	1550599-033	zaprawa klejąca	kg	90.5356		
27.	1550599-033	zaprawa spoinująca	kg	9.6902		
28.	1560200-050	folia polietylenowa	m ²	9.0530		
29.	1566313-040	listwa wykończająca	m	4.1616		
30.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	0.0551		
31.	1720200-034	wapno suchogazszone	t	0.0485		
32.	1740103-033	gips budowlany szpachlowy	kg	3.3264		
33.	1740103-034	gips budowlany szpachlowy	t	0.1936		
34.	1750801-050	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9,5 mm	m ²	6.7980		
35.	1750803-050	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	13.3900		
36.	2310799-050	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.6214		
37.	2380800-060	zaprawa wapienna	m ³	0.0339		
38.	2380802-060	zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0.2583		
39.	2380806-060	zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.0263		
40.	2382003-033	zaprawa samopoziomująca "Ceresit" CN 72 - sucha mieszanka	kg	107.5800		
41.	2520199-050	płytki podłogowe Gres	m ²	6.7320		
42.	2530099-050	płytki ścienne glazurowane	m ²	21.8820		
43.	3901000-040	taśma spoinowa z włókna szklanego	m	31.1590		
44.	3920099-116	papier ścierny	ark.	8.3150		
45.	3930000-060	woda	m ³	0.1656		
46.	5101201-020	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt.	16.4800		
47.	5102701-020	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	5.0000		
48.	5102706-020	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000		
49.	5330400-020	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.0000		
50.	5330499-020	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1.0000		
51.	5644805-020	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	3.0000		
52.	5644809-020	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt.	3.0000		
53.	5651699-020	uchwyty do rur PCW o śr. 50 mm	szt.	1.0000		
54.	5651699-020	uchwyty do rur PCW o śr. 110 mm	szt.	1.0000		
55.	5700500-020	zawór przelotowy kulowy 15 mm	szt.	3.0000		
56.	5715100-020	bateria natryskowa ścienna śr.15 mm	szt.	1.0000		
57.	5716201-020	przyłącze elastyczne do armatury dł. 20 cm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	1.0000		
58.	5717230-020	spusty do brodzików natryskowych	szt.	1.0000		
59.	6324299-020	brodzik natryskowy wraz z drzwiami do kabiny	szt.	1.0000		
60.	6354999-020	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000		
61.	6356099-090	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	kpl.	1.0000		
62.	6600000-020	haki do rur śr. 10-32 mm	szt.	3.0000		
63.	6803599-020	kołki rozporowe	szt.	55.8300		
64.	6810502-020	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt.	4.0000		
65.	6810504-020	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt.	4.0000		
66.	6831801-033	sznur konopny smołowany	kg	0.1400		
67.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

mgr inż. Jacek Kosior

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Nr 413/Gd/81

§5 ust.1pkt.1 i §13 ust.1pkt.2 Prawa budowlanego

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34000-148	wyciąg	m-g	3.1756		
2.	34312-148	wyciąg	m-g	0.2970		
3.	39000-148	środek transportowy	m-g	1.3654		
4.	39500-148	środek transportowy	m-g	0.0924		
5.	39599-148	środek transportowy	m-g	0.3642		
6.	39811-148	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	3.0400		
7.	46100-148	mieszarka do zapraw	m-g	0.1148		
8.	46111-148	mieszarka do zapraw	m-g	0.2203		
					RAZEM	

Słownie:

mgr inż. Jacek Kosior
 Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 Nr 413/Gd/81
 §5 ust.1pkt.1 i §17 ust.1pkt.2 Prawa budowlanego